Alex Rocha

De: Diogo Araújo
Enviado em: segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 17:38
Para: leonardo@fip.eng.br; Alex Rocha; Claudio Barreira; Juridico
Cc: Bosco Viana; Guilherme Ribeiro; Mikaely Pereira; Claudio Barreira; "Ricardo de Sá B. Callou Fillho"; Renan Braga
Assunto: RES: Análise técnica da proposta FIP | Wave

Prezados,

Seguir com a elaboração do contrato inserindo as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA – CONSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DE SPE CLÁUSULA XX – DA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)

1. A CONTRATADA obriga-se, como condição precedente à assinatura do presente contrato, a constituir Sociedade de Propósito Específico (SPE), com objeto social exclusivo para a execução das obras e serviços relativos ao Empreendimento Wave.
2. A SPE deverá possuir:
   a) CNPJ próprio;
   b) Capital social compatível com a dimensão econômica do contrato;
   c) Contabilidade segregada;
   d) Conta bancária exclusiva para movimentação financeira vinculada ao presente contrato.
3. A SPE será a responsável direta pela:
   a) Contratação da mão de obra operacional e administrativa vinculada à execução do objeto;
   b) Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e fundiárias;
   c) Execução integral dos serviços contratados.
4. A constituição da SPE não implicará limitação de responsabilidade da empresa controladora ou integrante do mesmo grupo econômico, nos termos previstos neste contrato.
5. A não constituição da SPE no prazo máximo de ___ dias contados da assinatura deste instrumento autoriza a CONTRATANTE a rescindir o contrato, sem ônus, ou suspender sua eficácia até o cumprimento da obrigação.

2. CLÁUSULA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FIP PRINCIPAL CNPJ: 26.736.376/0001-52 CLÁUSULA XX – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E GARANTIA CONTRATUAL

1. A empresa FIP ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 26.736.376/0001-52, na qualidade de controladora da SPE constituída para execução deste contrato, comparece neste instrumento como GARANTIDORA SOLIDÁRIA, assumindo responsabilidade integral, irrevogável e irretratável pelo fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela SPE.
2. A responsabilidade solidária abrange:
   a) Obrigações contratuais de execução da obra;
   b) Obrigações técnicas e de desempenho;
   c) Assistência técnica;
   d) Garantias legais e contratuais pós-obra;
   e) Multas, penalidades e indenizações eventualmente devidas;
   f) Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao objeto contratual, caso a SPE deixe de cumpri-las.
3. A responsabilidade ora assumida é solidária, nos termos dos artigos 264 e seguintes do Código Civil, podendo a CONTRATANTE exigir o cumprimento integral das obrigações diretamente da GARANTIDORA, independentemente de prévia excussão da SPE.

4. A presente garantia vigorará:
   a) Durante todo o prazo de execução contratual;
   b) Durante o período de garantia legal e contratual da obra;
   c) Até a quitação integral de todas as obrigações decorrentes deste instrumento.
5. A eventual alteração societária, reorganização empresarial ou modificação da estrutura da SPE não afastará a responsabilidade solidária assumida pela GARANTIDORA.

Ressalto que equipe juridico, suprimentos WR e coordenação de obra, ambos devem gerir suas resposabilidades até a assitura do contrato físico.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

DASART

Diogo Araújo
Gerente de Engenharia
(85) 3300.1861
diogo.araujo@dasart.com.br

WWW.DASART.COM.BR
Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Sala 1604 - 16º Andar - Papicu, Fortaleza – CE - Brasil.

UMA EMPRESA DO GRUPO DASART

De: Diogo Araújo
Enviada em: terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 16:40
Para: 'leonardo@fip.eng.br' <leonardo@fip.eng.br>; Alex Rocha <alex.rocha@dasart.com.br>; Claudio Barreira <claudio.barreira@dasart.com.br>
Cc: Bosco Viana <bosco.junior@wrengenharia.com.br>; Guilherme Ribeiro <gqribeiro@yahoo.com.br>; Mikaely Pereira <mikaely.pereira@dasart.com.br>; Claudio Barreira <claudio.barreira@dasart.com.br>; "Ricardo de Sá B. Callou Fillho" <ricardo.filho@wrengenharia.com.br>; Renan Braga <renan@fip.eng.br>
Assunto: RES: Análise técnica da proposta FIP | Wave

Prezados,

Registro neste e-mail tratativas negociadas em reunião para avanço do contrato da FIP referente as instalações do Wave:

- Proposta global negociada para R$ 18.000.000,00 (Dezoito milhões);
- Contrato sem adiantamento a título de sinal;
- Faturamento direto limitado a R$ 11.300.000,00 (Onze milhões e trezentos mil);
- Todo material ou equipamento adquirido através de faturamento direto deve ser entregue no Empreendimento Wave;
- As compras de materiais em faturamento direto ocorrerão em datas previstas conforme cronograma de aquisições apresentado e validado entre as partes (Documento a ser apresentado pela FIP);
- Reajuste do contrato por INCC após 12 meses;

- Elaboração do contrato de prestação de serviço envolverá a abertura de novo CNPJ por parte da FIP (Deve ser aberta uma S.P.E.) com propósito de minimizar risco de passivos trabalhistas.

@Claudio Barreira,

Favor complementar ou corrigir algum ponto que possua lacuna frente ao que discutimos e acordamos em reunião.

Atenciosamente,

DASART

Diogo Araújo
Gerente de Engenharia
(85) 3300.1861
diogo.araujo@dasart.com.br

WWW.DASART.COM.BR
Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Sala 1604 - 16º Andar - Papicu, Fortaleza – CE - Brasil.

UMA EMPRESA DO GRUPO DASART

De: leonardo@fip.eng.br <leonardo@fip.eng.br>
Enviada em: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 09:52
Para: Alex Rocha <alex.rocha@dasart.com.br>
Cc: Bosco Viana <bosco.junior@wrengenharia.com.br>; Diogo Araújo <diogo.araujo@dasart.com.br>; Guilherme Ribeiro <gqribeiro@yahoo.com.br>; Mikaely Pereira <mikaely.pereira@dasart.com.br>; Claudio Barreira <claudio.barreira@dasart.com.br>; "Ricardo de Sá B. Callou Fillho" <ricardo.filho@wrengenharia.com.br>; Renan Braga <renan@fip.eng.br>
Assunto: Re: Análise técnica da proposta FIP | Wave

Alex, Bom dia!

Em atenção ao e-mail encaminhado e ao documento "Análise de Escopo de Instalações Wave – Requisitos Técnicos", apresentamos a manifestação técnica definitiva da FIP, confirmando o pleno atendimento às exigências normativas, técnicas e de desempenho aplicáveis ao empreendimento Wave Beira-Mar, classificado como edifício residencial de grande altura (aprox. 172 m).
Os esclarecimentos abaixo já estão integralmente incorporados ao escopo técnico e à proposta comercial revisada da FIP.

1. **Compartimentação horizontal e vertical – selagens corta-fogo**

A FIP assume explicitamente a responsabilidade pela manutenção integral da compartimentação horizontal e vertical da edificação durante toda a execução das instalações prediais (hidrossanitárias, gás, incêndio, elétrica, telecom e SPDA).

Todos os atravessamentos de lajes, paredes corta-fogo e shafts técnicos serão tratados com sistemas de selagem corta-fogo certificados, compatíveis com o TRRF exigido para a edificação, conforme projeto legal e Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros.
Os sistemas adotados incluem, conforme aplicação:

- colares intumescentes para tubulações plásticas;
- selantes e mastiques corta-fogo para cabos e eletrodutos;
- mantas, almofadas e sistemas modulares para travessias múltiplas;
- placas, módulos e grautes corta-fogo para aberturas de maior porte.

Cada tipo de atravessamento será tratado com sistema compatível com o elemento atravessado, o diâmetro e o TRRF requerido, conforme matriz técnica de selagens a ser apresentada antes do início dos serviços.
Os procedimentos executivos contemplam critérios de perfuração, chumbamento, limpeza, instalação, inspeção e registro, assegurando a manutenção do desempenho ao fogo e da integridade estrutural.

2. Materiais, certificações e atendimento normativo (corta-fogo)

Todos os materiais e sistemas de selagem corta-fogo utilizados possuirão certificações técnicas e relatórios de ensaio reconhecidos internacionalmente (ex.: UL 1479, ASTM E814, EN 1366, EN 13501 ou equivalentes).
Será apresentado memorial executivo específico de compartimentação e selagem corta-fogo, incluindo:

- fichas técnicas dos sistemas;
- detalhes típicos de aplicação;
- ART do responsável técnico.

A documentação necessária à aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e à obtenção do AVCB está integralmente contemplada no escopo da FIP.
A utilização de materiais “equivalentes técnicos” ficará condicionada à prévia homologação técnica pelo contratante, mediante apresentação de certificações, ensaios e compatibilidade com o TRRF exigido.

3. Integração das instalações prediais com o sistema de prevenção e combate a incêndio

As instalações prediais serão integralmente compatibilizadas com os sistemas de prevenção e combate a incêndio, garantindo a manutenção da compartimentação horizontal e vertical ao longo da execução.
A FIP adotará procedimentos de coordenação em obra, incluindo inspeções internas, registros fotográficos e validação das selagens antes do fechamento de shafts, forros ou elementos construtivos.

4. Instalações de gás em edifício de grande altura

As instalações de gás serão executadas em conformidade com as normas ABNT aplicáveis e com as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros para edifícios de grande altura.
Estão previstos:

- tratamento adequado das prumadas técnicas;

- selagens corta-fogo certificadas entre pavimentos;
- dispositivos de segurança conforme projeto aprovado;
- ensaios de estanqueidade, emissão de laudos e ART.

5. **Desempenho acústico – tubulações de esgoto e drenagem**

A proposta contempla a adoção de sistemas de tubulações de esgoto e drenagem com desempenho acústico superior em todas as redes do empreendimento, em atendimento aos princípios da ABNT NBR 15575-6.
Serão utilizados sistemas acústicos de alta densidade ou multicamadas, com desempenho comprovado por ensaios laboratoriais, apresentando redução significativa de ruído em relação a sistemas convencionais, com valores típicos de atenuação informados pelos fabricantes.
A aplicação será priorizada em prumadas e ramais que atendam ambientes de permanência prolongada, como dormitórios e salas, adotando-se ainda:

- abraçadeiras com inserto elastomérico;
- desacoplamento das tubulações de elementos estruturais;
- espaçamentos e fixações conforme recomendação do fabricante.

6. **Documentação técnica e dossiê final**

O escopo da FIP contempla o fornecimento completo de:

- memoriais executivos;
- ARTs;
- registros fotográficos;
- relatórios de ensaios;
- projetos “as built”;
- dossiê técnico consolidado para fins de AVCB.

Em anexo a este e-mail, seguem:

1. **Proposta comercial revisada, incorporando os ajustes técnicos solicitados;**

Entendemos que os esclarecimentos apresentados mitigam os riscos técnicos, normativos e jurídicos identificados, permitindo o avanço seguro para a etapa de fechamento contratual.
Permanecemos à disposição para reunião técnica de alinhamento, caso necessário.

Atenciosamente,

De: Alex Rocha <alex.rocha@dasart.com.br>
Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 10:15
Para: Leonardo Martins santos <leonardo@fip.eng.br>
Cc: Bosco Viana <bosco.junior@wrengenharia.com.br>, Diogo Araújo <diogo.araujo@dasart.com.br>, Guilherme Ribeiro <gqribeiro@yahoo.com.br>, Mikaely Pereira <mikaely.pereira@dasart.com.br>, Claudio Barreira <claudio.barreira@dasart.com.br>, "Ricardo de Sá B. Callou Fillho" <ricardo.filho@wrengenharia.com.br>, Renan Braga <renan@fip.eng.br>
Assunto: RES: Análise técnica da proposta FIP | Wave

@Leonardo, bom dia!

Quase a totalidade das demandas já havia sido tratada durante o processo de equalização técnica.

Falta apenas garantir que tudo conste formalmente na proposta, para assegurarmos plena segurança técnica e jurídica.

Agradeço se puder encaminhar a versão atualizada da proposta ainda hoje.

Caso necessite de algum esclarecimento adicional, permaneço à disposição.

Alex Rocha

De: Leonardo Martins santos <leonardo@fip.eng.br>
Enviada em: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 09:19
Para: Alex Rocha <alex.rocha@dasart.com.br>
Cc: Bosco Viana <bosco.junior@wrengenharia.com.br>; Diogo Araújo <diogo.araujo@dasart.com.br>; Guilherme Ribeiro <gqribeiro@yahoo.com.br>; Mikaely Pereira <mikaely.pereira@dasart.com.br>; Claudio Barreira <claudio.barreira@dasart.com.br>; "Ricardo de Sá B. Callou Fillho" <ricardo.filho@wrengenharia.com.br>; Renan Braga <renan@fip.eng.br>
Assunto: Re: Análise técnica da proposta FIP | Wave

Alex, Bom dia!

Confirmo o recebimento das solicitações. Já estamos analisando cada ponto para adequar as informações e responder a todos os questionamentos em tempo hábil.
Cordialmente,

Leonardo Martins
Diretor

Em 3 de fev. de 2026, à(s) 16:43, Alex Rocha <alex.rocha@dasart.com.br> escreveu:

@Leonardo, boa tarde

No contexto da análise técnica da proposta apresentada pela FIP para execução das instalações prediais do empreendimento Wave, e considerando tratar-se de edifício residencial de grande altura (aprox. 172 m), encaminhamos as considerações técnicas e solicitações de esclarecimentos necessárias à continuidade do processo de contratação.

Anexo a este e-mail, segue a análise técnica do escopo, elaborada a partir das exigências das normas ABNT aplicáveis, das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros e dos requisitos de desempenho da ABNT NBR 15575, na qual foram identificados pontos classificados como não conformes ou incompletos, com riscos técnicos relevantes.

De forma objetiva, **solicitamos a avaliação e manifestação da FIP quanto aos principais temas abaixo**, já detalhados no documento anexo:

1. **Compartimentação horizontal e vertical**
   Esclarecer se a proposta contempla, de forma explícita, sistemas de selagem corta-fogo certificados em todos os atravessamentos de lajes, paredes corta-fogo e shafts técnicos (hidrossanitários, gás, incêndio, elétrica, telecom e SPDA), garantindo o TRRF exigido para a edificação. Informar materiais, sistemas adotados, certificações e procedimentos executivos.
2. **Integração entre instalações prediais e sistema de prevenção e combate a incêndio**
   Detalhar a compatibilização das instalações com os sistemas de incêndio, especialmente no que se refere à manutenção da compartimentação horizontal e vertical ao longo da execução.
3. **Instalações de gás em edifício de grande altura**
   Esclarecer os critérios normativos adotados, dispositivos de segurança previstos, tratamento das prumadas técnicas e as soluções de compartimentação e selagem corta-fogo entre pavimentos.
4. **Documentação técnica e dossiê final**
   Confirmar o fornecimento de memoriais executivos específicos, ARTs, relatórios fotográficos, registros de ensaios, documentação para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros (AVCB) e dossiê técnico final da obra.

5. **Desempenho acústico das tubulações de esgoto e drenagem**
   Esclarecer se a proposta contempla soluções de tubulação com desempenho acústico superior, em atendimento aos princípios da ABNT NBR 15575-6, informando tipo de sistema, nível de atenuação acústica (dB) e referências normativas ou ensaios que comprovem o desempenho. Caso não contemplado, solicitamos indicar alternativas técnicas e o respectivo impacto no escopo e nos custos.

Ressaltamos que os esclarecimentos e ajustes acima são condição essencial para a mitigação de riscos técnicos, normativos e jurídicos, bem como para a continuidade do processo de contratação.

Dessa forma, **solicitamos**, após a análise das demandas apresentadas, o encaminhamento da **proposta comercial atualizada, contemplando os ajustes técnicos necessários**, para que possamos avançar para a etapa de fechamento contratual.

Permanecemos à disposição para eventuais alinhamentos técnicos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Alex Rocha